

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АНГАР СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ НЕ УТЕПЛЕННЫЙ

I. Требования к закупаемой конструкции:

В технической спецификации поставляемой конструкции, поставщиком должна быть указана модель и марка поставляемой конструкции, страна изготовления и наименование производителя.

Поставляемая конструкция – Ангар сборно-разборный не утепленный, должно соответствовать следующим техническим характеристикам:

Параметры	
Высота, м (не более)	8
Ширина, м (не менее)	10
Длина, м (не менее)	12
Полезная площадь, м ² (не менее)	120
Все элементы должны иметь коррозионностойкое покрытие	да
Возможность самостоятельной сборки (без спец. техники)	да
Возможность переноса	да
Толщина элементов купола, мм (не менее)	1
Толщина торцевых частей, мм (не менее)	0,8
Возможность утепления	да
Возможность увеличения полезной площади	да
Ворота с дверью, Ширина x Высота, м (не менее)	3,6x3,5

Все элементы ангара должны быть изготовлены из высококачественной оцинкованной стали. Сбор и разбор (при необходимом перемещении) не должен составлять большой сложности и выполняться без специальной техники. Ангар должен иметь ворота с возможностью въезда автомобилей типа «КаМАЗ». Также конструкция ангара должна обладать возможностью увеличения полезной площади, за счет увеличения длины. Конструкция ворот и двери ангара должны позволять устанавливать замки запираения. При необходимости, ангар должен утепляться без необходимости сверления купола. Ангар должен быть герметичным и устойчив к таким погодным условиям и осадкам как дождь, снег, град, сильный ветер и не пропускать влагу через стыки и швы.

Комплект ангара должен состоять из:

- ✓ Ангар, в составе:
 - Элементы купола (сборка)
 - Элементы торцевых стенок
 - Ворота с дверью
 - Необходимый крепеж для сборки
 - Прокладки для соединения швов и стыков.
 - Запирающий механизм ворот и двери
- ✓ Техническая и эксплуатационная документация.

Полный срок эксплуатации конструкции должен составлять не менее 5 лет.

II. Требования к поставщику оборудования:

Поставщик оборудования должен обеспечить:

- ✓ Срок поставки 30 календарных дней после заключения договора.
- ✓ Доставку оборудования (до п.Баутино на условиях DAP Инкотермс 2010), если иное не оговорено договором.
- ✓ Сборочные и монтажные работы, если иное не оговорено договором.
- ✓ Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Главный технолог



Солодовников А.К.

**Зам. главного конструктора
начальник БТО ОГК**



Ахмедияров Б.Ж.