


" УТВЕРЖДАЮ "

Первый зам. ген. директора -  
главный инженер

АО Уральский завод «Зенит»

 В.В. Гарчев  
" 03 " / 08 2017г.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на ремонт кровли корпуса №17 с бытовками площадью 4212 кв.м. без фонарей с выполнением дополнительных ремонтно-строительных работ необходимых для наклейки ковра наплаваемым материалов в 2-слоя.

**Уровень ответственности здания – II (нормальный);**

**Степень огнестойкости – II.**

**Срок выполнения работ: 3 месяца с момента вступления в силу договора.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж рубероидного ковра в ендовой	м <sup>2</sup>	815
2	Ремонт рубероидного ковра (вскрытие и оклейка)	м <sup>2</sup>	600
3	Демонтаж деревянной рейки	м.п.	456
4	Демонтаж фартука (по фонарям)	м.п.	468
5	Демонтаж сливных воронок (старых)	шт	16
6	Пробивка отверстий в стенах	шт	12
7	Установка металлических желобов	шт	12
8	Устройство уклона из пенопласта	м <sup>2</sup>	144
9	Устройство выравнивающей бетонной стяжки ендовой (с разуклонкой и ПГС)	м <sup>2</sup>	864
10	Огрунтовка праймером бетонных стяжек (с изготовлением)	м <sup>2</sup>	864
11	Устройство кровельного ковра из наплаваемого материала (нижний слой)	м <sup>2</sup>	5120
12	Устройство примыканий (нижний слой)	м.п.	924
13	Устройство кровельного ковра из наплаваемого материала (верхний слой)	м <sup>2</sup>	4212
14	Устройство примыканий (верхний слой)	м.п.	924
15	Устройство деревянной рейки для крепления примыканий	м.п.	456
16	Устройство фартука (с изготовлением)	м.п.	456
17	Устройство покрытия парапетов (с изготовлением)	м.п.	456

**Общие требования к потенциальному Поставщику:**

Во время выполнения работ неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

Потенциальному Поставщику предоставить:

1. Копию лицензии не ниже II категории на выполнение закупаемых работ.
2. Сведения о наличии специалистов соответствующей квалификаций для выполнения закупаемых работ, подтвержденные наличием соответствующих дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов.

**Примечание:**

1. Заказчик обеспечивает Поставщика всеми материалами, за исключением газа «Пропан», поставка которого входит в обязанности «Поставщика».
2. Заказчик поставляет материалы до объекта, подъем материалов на крышу выполняет Поставщик своими механизмами.

Зам. главного инженера



С.Ж. Давлетьяров